

Referentieproject



Feiten & cijfers

Plaats

Rotterdam

Start werkzaamheden

Mei 2022

Opgeleverd

Mei 2022

Hybride OK Maasstad Ziekenhuis

Voor de realisatie van een hybride OK bij het Maasstad Ziekenhuis in Rotterdam hebben we eerst de casco ruimtes in het OK gebied gedemonteerd. Vervolgens hebben we sparingen in de verdiepingsvloer aangebracht voor de lucht- en regeltechniek. Er zijn stralingswerende wanden aangebracht en de hybride OK is luchtdicht afgewerkt. De vloerafwerking heeft een antistatische geleiding en voor de ophanging van de CT scan is een constructieve staalconstructie gerealiseerd. Tenslotte hebben we een stoelconstructie en het plafond aangebracht.



Bekijk dit project online

<https://bouwgroepschrijver.nl/projecten/hybride-ok-maasstad-ziekenhuis>

Puttershoek
Poortvliet
's-Gravenpolder
Terneuzen
Harskamp

bouwgroepschrijver.nl

