

## Referentieproject

### Verduurzamen



## Verbouwing Leger des Heils

### Renovatie in twee fasen

Het project werd uitgevoerd in twee zorgvuldig geplande fasen. In de **eerste fase** vond een grondige dak- en gevelrenovatie plaats. Alle asbesthoudende leien werden vervangen door nieuwe leien in een kleur die harmonieert met de omgeving. Ook werd het bestaande glas vervangen door **HR++-beglazing**, wat zorgt voor een betere isolatie en meer comfort. Daarnaast zijn er **pv-panelen** geplaatst om duurzame energie op te wekken.

Tijdens de **tweede fase** is de begane grond volledig **gerenoveerd en opnieuw gestyled**. De indeling en afwerking zijn aangepast aan de huidige eisen en wensen. Bovendien werden diverse maatregelen getroffen om het gebouw weer volledig te laten voldoen aan de **actuele brandveiligheidsnormen**.

Het resultaat is een toekomstbestendig, energiezuinig en veilig gebouw met een frisse, eigentijdse uitstraling.



Bekijk dit project online  
<https://bouwgroepschrijver.nl/projecten/verbouwing-leger-des-heils>

## Feiten & cijfers

### Plaats

Zeist

### Opdrachtgever

Leger des Heils

### BVO in m2

600m<sup>2</sup>

### Type contract

Aannemingsovereenkomst UAV 2012

### Start werkzaamheden

Januari 2023

### Opgeleverd

December 2023

### Bouwteam

Leger des Heils, Duin Architecten,  
Bouwbedrijf van Driesten

Puttershoek  
Poortvliet  
's-Gravenpolder  
Terneuzen  
Harskamp

[bouwgroepschrijver.nl](https://bouwgroepschrijver.nl)

